

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N«ՀՀ-ՏՄԴՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/9»**

ք. Դիլիջան

«18» 07. 2019թ.

Դիլիջանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Արմեն Սանթրոսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և „Ռ. Հովհաննիսյան,, ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռուբեն Հովհաննիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «Դիլիջան համայնքի «Թիվ 1 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի և «Թիվ 2 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ»-ի վերանորոգում» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանք իծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 01.11.2019թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթեր ի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել/ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետումն շված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 75 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարմանա պահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթացս կսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

## **4. . ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **48828000** (քառասունութ միլիոն ութ հարյուր քսանութ հազար) ՀՀ դրամ, որից **8138000** (ութ միլիոն հարյուր երեսունութ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին **24474000** (քսանչորս միլիոն չորս հարյուր յոթանասունչորս հազար) ՀՀ դրամ՝ որից **4079000** (չորս միլիոն յոթանասունհինգ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին **24354000** (քսանչորս միլիոն երեք հարյուր հիսունչորս հազար) ՀՀ դրամ՝ որից **4059000** (չորս միլիոն հիսունհինգ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնան-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝  $V_9 = U_9 / N_9 \times Y_9$ , որտեղ՝

$U_9$ -ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է<sup>33</sup> .

$N_9$ -ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

$Y_9$ -ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

$V_9$  -ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով<sup>34</sup> : Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ ուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուր երրորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչպատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

<sup>33</sup> Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա  $U_9$ -ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապարասխան չափաբաժնի գինն է:

<sup>34</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրան ձեռնարկված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն նախարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը<sup>35</sup>:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել լայն պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության նդատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 14 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան  
Ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55  
ՀՎՀՀ 07618909  
ՀՀ 900402081013  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
Գործառնական վարչություն

Համայնքի ղեկավար  Ա. Սանթրոսյան



### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„Ռ. Հովհաննիսյան,, ՍՊԸ  
ք.Վանաձոր Կ.Դեմիրճյան 1գ  
Հ/Հ 2050222083701001  
ՀՎՀՀ 06940332  
«Ինեկորանկ, Վանաձորմ/Ճ

Տնօրեն  Ռ. Հովհաննիսյան



**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
**ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի թիվ 1 մանկապարտեզի վերանորոգման**

h/h	Անվանումը	Հավասան միավոր	Քանակը	Միավորի գինը	Արժեքը
				Հազ.դրամ	
1	2	3	4	5	6
<b>1,Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Տանիքի ծածկի քանդում ասբոշիֆերից	100 մ2	0,78	14,780	11,528
2	Զրհորդանի քանդում մետաղական թիթեղից	100 մ2	0,21	7,217	1,516
3	Զրհորդանի փայտանյութի քանդում	մ3	0,65	11,418	7,422
4	Շին.աղբի բարձում ինքնաթիւն.	տն	0,95	0,341	0,324
5	Շին.աղբի Տեղափոխում 5 կմ	տն	0,95	1,187	1,127
6	Փայտե պատուհանների քանդում /պատուհանագոգերի հետ միասին/	100 մ2	2,106	149,425	314,689
7	Փայտե դռների քանդում	100 մ2	0,548	87,146	47,756
8	Պատերի փայտե վահանների քանդում	100 մ2	0,48	30,317	14,552
9	Պատի և առաստաղի մաքրում հին ներկից /յուղաներկ և սոսնձաներկ/	100 մ2	20,68	11,714	242,254
10	Կերամիկական սալիկ.հատակ.քանդում	100 մ2	0,955	31,931	30,495
11	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100 մ2	0,955	26,732	25,529
12	Շին.աղբի,հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթիւն.	տն	16	0,341	5,457
13	Շին.աղբի Տեղափոխում 5կմ	տն	16	1,187	18,985
<b>2,Տանիք</b>					
1	Զրհորդանի կառուցում ցինկապատ թիթեղից	100մ	0,224	475,438	106,498
2	Տախտակ ջրհորդանի	մ3	1	118,949	118,949
3	Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ 0,5 մմ հաստ ԿՊ -21-- 0,5 մմ	100 մ2	0,78	280,062	218,449
4	Ինքնաշաղաթող հեղուս	հատ	468	0,017	7,859
5	Տանիքի թիթեղների վերանորոգում	մ2	38	3,353	127,432
6	Զրթափ խողովակ D = 140մմ	մ	24	1,567	37,602
7	Չազար D = 140մմ	հատ	8	2,477	19,815
8	Ծունկեր D = 140մմ	հատ	8	0,940	7,523
<b>3,Քացվածքներ</b>					
1	Ալյումինե դռան տեղադրում 60 մմ հաստ (օտարերկրյա. պրոֆիլ, սպիտակ գույն) թերմոկամուրջով	մ2	11,95	56,163	671,142
2	Մետաղապլաստե դռան տեղադրում 60 մմ հաստ (հայկ. պրոֆիլ, սպիտակ գույն)	մ2	42,9	27,055	1160,651
3	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /քացվող/ (հայկ.պրոֆիլ,սպիտակ) 60 մմ հաստ4+4 մմ	մ2	114,5	20,292	2323,379
4	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /չքացվող/ (հայկ.պրոֆիլ,սպիտակ) 60 մմ հաստ4+4 մմ	մ2	96,14	13,294	1278,083
5	Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում	մ2	31,89	2,204	70,301
6	Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի արժեք /30սմ լայնութ./	գմ	106,3	2,169	230,542
<b>4,Միջնորմներ</b>					
1	Միջնորմների կառուցում 10 սմ հաստ.պենզաբլոկից	մ3	5,8	19,168	111,177
2	Միջնորմների ամրանավորում Ա-1	տն	0,0638	296,669	18,927
2	պենզաբլոկի անցքերի լիցք թեթև բետոն Բ - 7.5	մ3	0,75	23,385	17,539
4	Ե/բ միաձույլ բարավորի կառուցում Վ-15 բետոնից	մ3	0,096	53,445	5,131
5	Ամրան Ա-1	տն	0,0019	296,672	0,558
6	Ամրան Ա-3 -12 մմ	տն	0,0083	290,841	2,414
7	Պատերի շարվածք քրքատաշ բազալտե քարով /առանց քարի արժեքի/	մ2	3,6	6,555	23,598
<b>5,Հարդարման աշխատանքներ /առաջին հարկ/</b>					
1	Կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքով,պլաստմասե /գունավոր /մետաղական պրոֆիլների վրա	մ2	2,6	2,478	6,444
2	Պատի գաջի սվաղի նորոգում բարելաված որակի մինչև 10 մ քառ	100 մ2	3,559	175,017	622,885
3	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ2	0,652	153,962	100,383
4	Առաստաղի գաջի սվաղի նորոգում բարելաված որակի մինչև 10 մ քառ	100 մ2	1,842	292,729	539,208
5	Առաստաղների ներկում լատեքսով բարելավված որակի	100 մ2	6,365	83,819	533,510
6	Շեպերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ2	1,188	374,842	445,313
7	Պատերի և շեպերի յուղաներկում	100 մ2	8,188	77,659	635,875
8	Պատերի ներկում լատեքսով բարելավված որակի	100 մ2	6,54	74,467	487,013
<b>6,Հարդարման աշխատանքներ /երկրորդ հարկ/</b>					
1	Պատի գաջի սվաղի նորոգում բարելաված որակի մինչև 10 մ քառ	100 մ2	0,965	175,017	168,891
2	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ2	0,652	153,962	100,383
3	Առաստաղի գաջի սվաղի նորոգում բարելաված որակի մինչև 10 մ քառ	100 մ2	0,632	292,729	185,005

Առաստաղների ներկում լատեքսով բարելաված որակի	100 մ2	2,513	83,819	210,638
Շեպերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ2	0,502	374,842	188,171
Պատերի և շեպերի յուղաներկում	100 մ2	3,208	77,659	249,131
Պատերի ներկում լատեքսով բարելաված որակի	100 մ2	2,552	74,467	190,039
Արտաքին պատուհանագոգերի արցունքաթափի տակ ց/ավազային սվաղ	100մ	1,063	42,900	45,602
Պատուհանագոգերի ծածկ ցինկապատ քիթելից 0,55 մմ	100 մ2	0,213	251,178	53,501
մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում	100մ	0,1	91,285	9,128
Ալյումինե բազրիքների կառուցում 3 ձողով	100մ	0,1	1423,41	142,341
<b>7.Հատակներ</b>				
1 Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ2	0,959	84,715	81,242
2 Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 20մմ հաստ	100 մ2	0,037	61,063	2,259
3 Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում CR-68	մ2	3,7	4,302	15,918
4 Կերամիկական հատակների կառուցում	100 մ2	0,037	407,035	15,060
5 Լամինատե հատակների կառուցում - 8մմ արտասահմանյան, սպունգով, շրիշակով	մ2	580	3,310	1919,969
6 Հատակների կառուցում սալիկներից /Պրեսգրանիտե սալ /400*400/սուսինձ-	100 մ2	0,922	713,980	658,289
7 Մանրատախտակե հատակների վերանորոգում	մ2	145	7,705	1117,242
8 Պրեսգրանիտե շրիշակների կառուցում H=10սմ սուսինձի վրա	100 մ2	0,082	752,153	61,677
<b>8.Սալվածք</b>				
1 Բնահողի տուփանում խճով 15-20 մմ	100 մ2	2,36	20,954	49,452
2 Բետոնե սալվածք 100մմ հաստությամբ	մ3	23,6	23,385	551,880
3 Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ2	2,36	84,715	199,927
4 Բետոնե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում 200*80	մ	236	2,557	603,480
<b>9.Ջրագծի ներքին տեղամաս</b>				
1 Լվացարանների ապամոնտաժում	100հտ	0,14	36,676	5,135
2 Ձուքարակոնքերի ապամոնտաժում	100հտ	0,21	45,375	9,529
3 Մանկական լվացարանի տեղադրում	կ-տ	14	12,246	171,438
4 Մանկական զուքարանակոնքի տեղադրում	կ-տ	21	43,338	910,088
5 Էլջրատաքացուցիչի տեղադրում/50լ/	հատ	2	39,900	79,801
6 Էլջրատաքացուցիչի տեղադրում/80լ/	հատ	2	53,335	106,669
7 Պոլիպրոպիլենային խողով...d=20 մմ PN10 /տաք ջուր/	մ	48	2,110	101,261
8 Լվացարանի խառնիչի տեղադրում d=15մմ	հատ	14	4,634	64,878
9 Գազի կաթսայի ծխատար խողովակ ջերմամեկուսացված - 3,0 մ	հատ	1	10,491	10,491
<b>10.Ներքին լուսավորություն</b>				
1 Առաստաղի լուսատուի տեղադրում էկոնոմ լամպով 1*25	հատ	124	2,899	359,438
2 Էլեկտրական անջատիչ միաստեղ միաբևեռ	հատ	18	0,873	15,711
3 Էլեկտրական անջատիչ երկստեղ միաբևեռ	հատ	5	1,007	5,036
4 Երկբևեռ վարդակ ՍH~220Վ, IցրՑ=6Ա	հատ	36	0,722	25,988
5 Տուփ բաժանարար	100հտ	0,94	79,202	74,450
6 Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0,84	75,004	63,003
7 Հողորդալարի անցկացում ՊՎՔ 2*2.5մմ	100 մ	11,5	30,791	354,096
8 Հողորդալարի անցկացում ՊՎՔ 3*2.5մմ	100 մ	1,8	42,462	76,431
9 Խմբային վահան /պլաստմասե արկղ/ 12 տեղանոց	հտ	3	3,839	11,518
10 Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հտ	3	3,113	9,338
11 Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10 Ա	հատ	6	2,063	12,379
12 Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16 Ա	հատ	3	2,063	6,189
13 Դիֆերեն հոսանքի անջատիչ 16Ա	հատ	4	2,623	10,493
14 Մալուխի անցկացում 3*4մմ ԿՎԳ	100մ	0,92	89,887	82,696
15 Ակոսների փորում 25*20	100մ	13,3	23,086	307,038
16 Ակոսագծերի գաջի սավաղում	100մ2	0,33	160,136	52,845
				20395,000
				ԱԱՀ 20%
				4079,000
				Ընդամենը
				24474,000


\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում էք. Դիլիջան, Գետափնյա 70/4 հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան  
ք.Դիլիջան, Մրանիկյան 55  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության Գործառնական վարչություն  
Հ/Հ ՀՀ900402081013  
ՀՎՀՀ 07618909  
Համայնքի ղեկավար  Ա. Սանթրոյան



„Ռ.Հովհաննիսյան,, ՄՊԸ  
ք.Վանաձոր Կ.Դեմիրճյան 1գ  
Ինեկոբանկ, Վանաձոր մ/ճ  
Հ/Հ 2050222083701001  
ՀՎՀՀ 06940332  
Տնօրեն  Ռ.Հովհաննիսյան

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
**ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզի վերանորոգման**

h/h	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը	Արժեքը
				Հազ.դրամ	
1	2	3	4	5	6
<b>1,Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Փայտե պատուհանների քանդում /պատուհանագոգերի հետ միասին/	100 մ2	3,479	150,782	524,571
2	Փայտե դռների քանդում	100 մ2	0,75	87,937	65,953
3	Պաստառների պոկում պատերից	100 մ2	0,68	13,793	9,379
4	Պատերի փայտե վահանների քանդում	100 մ2	0,18	30,592	5,507
5	Պատի և առաստաղի մաքրում հին ներկից /յուղաներկ և սոսնձաներկ/	100 մ2	17,967	11,821	212,384
6	Գոյ. ունեցող միջնորմների քանդում	100 մ2	0,05	61,391	3,070
7	Առաստաղի գաջի սավաղի քանդում	100 մ2	0,48	76,311	36,630
8	Պատերի գաջի սավաղի քանդում	100 մ2	1,2	70,326	84,392
9	Կերամիկական սալիկների քանդում	մ2	105,6	0,449	47,403
10	Պատերի ց/ավազային սավաղի քանդում	100 մ2	1,056	70,326	74,265
11	Լինոլիումե հատակների քանդում	մ2	289	0,339	98,019
12	Կերամիկական սալիկ.հատակ.քանդում	100 մ2	1,051	32,221	33,865
13	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100 մ2	2,625	26,975	70,810
14	Շին.աղբի,հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթին.	տն	18,51	0,344	6,370
15	Շին.աղբի Տեղափոխում 5կմ	տն	18,51	1,197	22,163
<b>2,Բացվածքներ</b>					
1	Ալյումինե դռան տեղադրում 60 մմ հաստ (օտարերկրյա. պրոֆիլ, սպիտակ գույն) թերմոկամուրջով	մ2	2,88	56,673	163,217
2	Մետաղապլաստե դռան տեղադրում 60 մմ հաստ (հայկ. պրոֆիլ, սպիտակ գույն)	մ2	75,1	27,301	2050,270
3	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (հայկ.պրոֆիլ,սպիտակ) 60 մմ հաստ4+4 մմ	մ2	166,8	20,476	3415,368
4	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /չբացվող/ (հայկ.պրոֆիլ,սպիտակ) 60 մմ հաստ4+4 մմ	մ2	181,1	13,415	2429,407
5	Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում	մ2	52,8	2,225	117,454
6	Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի արժեք /30սմ լայնութ./	գմ	176	2,188	385,173
7	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով սյուներ	մ3	6,4	14,098	90,225
8	Բացվածքների ամրանավորում Ա-1	տն	0,0768	299,366	22,991
9	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-2/	տն	0,018	306,392	5,515
<b>3,Միջնորմներ /առաջին հարկ/</b>					
1	Միջնորմների կառուցում 10 սմ հաստ.պեմզաբլոկից	մ3	1,5	19,342	29,014
2	Միջնորմների ամրանավորում Ա-1	տն	0,011	299,364	3,293
<b>4,Հարդարման աշխատանքներ /առաջին հարկ/</b>					
1	Կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքով,պլաստմասե /գունավոր / մետաղական պրոֆիլների վրա	մ2	12,2	2,501	30,510
2	Պատի գաջի սվաղի նորոգում բարելաված որակի մինչև 10 մ քառ	100 մ2	1,234	176,606	217,932
3	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ2	1,2	155,360	186,432
4	Առաստաղի գաջի սվաղի նորոգում բարելաված որակի մինչև 10 մ քառ	100 մ2	0,683	295,388	201,750
5	Առաստաղի սվաղում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ2	0,58	185,474	107,575
6	Առաստաղների ներկում լատեքսով բարելավված որակի	100 մ2	4,326	84,581	365,896
7	Շեպերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ2	0,661	378,247	250,021
8	Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100մ2	0,533	114,012	60,768
9	Պատերի երեսապատում հախճասալով 200*300 իրան	100մ2	0,533	451,723	240,768
10	Պատերի և շեպերի յուղաներկում	100մ2	4,171	78,365	326,860
11	Պատերի ներկում լատեքսով բարելավված որակի/super -L Շեն/	100 մ2	3,687	75,143	277,053
12	Պատի պաստառի իրականացում / գույնը և տեսքը համաձայնեցնել տնօրինության հետ/	100 մ2	0,68	153,169	104,155
<b>5,Հարդարման աշխատանքներ /երկրորդ հարկ/</b>					
1	Կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքով,պլաստմասե /գունավոր / մետաղական պրոֆիլների վրա	մ2	25,4	2,501	63,522
2	Պատի գաջի սվաղի նորոգում բարելաված որակի մինչև 10 մ քառ	100 մ2	1,632	176,606	288,222
3	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ2	1,092	155,360	169,653
4	Առաստաղի գաջի սվաղի նորոգումբարելաված որակի մինչև 10 մ քառ	100 մ2	0,744	295,388	219,769
5	Առաստաղի սվաղում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ2	0,58	185,474	107,575

Առաստաղների ներկում լատեքսով բարելաված որակի	100 մ2	4,166	84,581	352,363
Շեփերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ2	0,82	378,247	310,162
Պատերի սվաղում g/ավազային շաղախով	100մ2	0,526	114,012	59,970
9 Պատերի երեսապատում հախճասալով 200*300 իրան	100մ2	0,526	451,723	237,606
10 Պատերի և շեփերի յուղաներկում	100մ2	3,86	78,365	302,488
11 Պատերի ներկում լատեքսով բարելաված որակի	100 մ2	3,188	75,143	239,557
12 Արտաքին պատուհանագոգերի արցունք քաթափի տակ g/ավազային սվաղ	100մ	1,76	43,289	76,189
13 Պատուհանագոգերի ծածկ ցինկապատ քիթեղից 0,55 մմ	100 մ2	0,352	253,459	89,218
14 Մետաղական դռների և կոնստրուկցիաների յուղաներկում/անցուղիներ/	100 մ2	0,352	78,380	27,590
15 Մետաղական բազրիքների յուղաներկում	100 մ2	0,32	78,380	25,081
16 Տանիքի քիթեղների վերանորոգում		26	3,384	87,983
<b>6. Հատակներ /առաջին հարկ/</b>				
1 Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ2	1,673	85,484	143,015
2 Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 20մմ հաստ	100 մ2	0,274	61,618	16,883
3 Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում CR-68	մ2	27,4	4,341	118,947
4 Կերամիկական հատակների կառուցում	100 մ2	0,274	410,732	112,541
5 Լամինատե հատակների կառուցում - 8մմ արտասահմանյան, սպունգով, շրիշակով	մ2	290,4	3,340	970,040
6 Հատակների կառուցում սալիկներից /Պրեսգրամիտե սալ /400*400/սոսինձ-5 մմ	100 մ2	0,805	720,465	579,974
7 Մանրատախտակե հատակների վերանորոգում	մ2	23,2	7,775	180,382
8 Պրեսգրամիտե շրիշակների կառուցում H=10սմ սոսինձի վրա	100մ2	0,078	758,985	59,201
<b>7. Հատակներ /երկրորդ հարկ/</b>				
1 Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ2	0,951	85,484	81,296
2 Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 20մմ հաստ	100 մ2	0,357	61,618	21,998
3 Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում CR-68	մ2	35,7	4,341	154,978
4 Կերամիկական հատակների կառուցում	100 մ2	0,357	410,732	146,631
5 Լամինատե հատակների կառուցում - 8մմ արտասահմանյան , սպունգով, շրիշակով	մ2	394,8	3,340	1318,774
6 Մանրատախտակե հատակների վերանորոգում	մ2	33	7,775	256,578
<b>8. Ջրագծի ներքին տեղամաս</b>				
1 Լվացարանների ապամոնտաժում	100հտ	0,15	37,009	5,551
2 Ջուքարակոնքերի ապամոնտաժում	100հտ	0,15	45,787	6,868
3 Մանկական լվացարանի տեղադրում	կ-տ	15,0	12,357	185,352
4 Մանկական զուքարանակոնքի տեղադրում	կ-տ	15,0	43,731	655,968
5 Ճկախողովակ սիֆոնով d=50 մմ	հատ	15,0	0,871	13,065
6 Ճկախողովակ d=100 մմ	հատ	15,0	1,356	20,334
7 Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	էկմ	8,5	0,494	4,197
8 H=500 մմ - 147 կկալ/ժամ	սեկց.	24,0	3,361	80,666
<b>9. Ներքին լուսավորություն</b>				
1 Լյումենեսցենտային լուսատուի տեղադրում LՊՕ - 2*36	հատ	16,0	3,780	60,486
2 Էլեկտրական անջատիչ միաստեղ միաբևեռ	հատ	4,0	0,881	3,523
3 Տուփ բաժանարար	100հտ	0,04	79,921	3,197
4 Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0,12	75,685	9,082
5 Հաղորդալարի անցկացում ՊՎՔ 2*2.5մմ²	100 մ	1,48	31,071	45,985
6 Երկբևեռ վարդակ UH~220Վ, I <sub>չԵՒ</sub> =10Ա	հատ	8,0	0,764	6,112
				20295,000
				ԱԱՀ 20%
				4059,000
				Ընդամենը
				24354,000

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Դիլիջան, Գայի 41 հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան  
 ք. Դիլիջան, Սյանիկյան 55  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության Գործարանական վարչություն  
 Հ/Հ ՀՀ900402081013  
 ՀՎՀՀ 07618909

„Ռ.Հովհաննիսյան,, ՄՊԸ  
 ք. Վանաձոր Կ.Դեմիրճյան 1գ  
 Ինեկրանկ, Վանաձոր մ/ճ  
 Հ/Հ 2050222083701001  
 ՀՎՀՀ 06940332

Համայնքի ղեկավար  Ա. Մանթրոսյան

Տնօրեն  Ռ. Հովհաննիսյան



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**«ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁ» ՀՈԱԿ-Ի ԵՎ «ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁ ՀՈԱԿ»-Ի ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁ» ՀՈԱԿ-Ի ԵՎ «ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁ ՀՈԱԿ»-Ի ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ»	18.07.2019թ.	01.11.2019թ.
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Դիլիջանի համայնքապետարան  
 Ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55  
 ՀՎՀՀ 07618909  
 ՀՀ 900402081013  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 Գործառնական վարչություն  
 Համայնքի ղեկավար \_\_\_\_\_ Ա. Անթրոսյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

„Ռ. Հովհաննիսյան,, ՍՊԸ  
 ք.ՎանաձորԿ.Դեմիրճյան 1գ  
 Հ/Հ 2050222083701001  
 ՀՎՀՀ 06940332  
 «Ինտեկոբանկ, Վանաձորմ/Գ

Տնօրեն \_\_\_\_\_ Ռ. Հովհաննիսյան



ստորագրություն/  
 Կ.Տ

ստորագրություն/  
 Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀդրամ

Աշխատանքի																			
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*																
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը				
1	4546100	«Դիլիջան համայնքի «Թիվ 1 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի վերանորոգում»	0	0	0	0	0	0	0	0	4894800	11013300	24474000	24474000	24474000	24474000	24474000	24474000	
2	4546100	«Դիլիջան համայնքի «Թիվ 2 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ»-ի վերանորոգում»	0	0	0	0	0	0	0	0	4870800	10959300	24354000	24354000	24354000	24354000	24354000	24354000	24354000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով

\*\*\* Վճարման ենթակա գումարի 55% կատարվում է պեղական բյուջեից, 45% համայնքային բյուջեից:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Դիլիջանի համայնքապետարան  
 Բ. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55  
 ՀՎՀՀ 07618909  
 ՀՀ 900402081013  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 Գործառնական վարչություն  
 Համայնքի ղեկավար Ա. Սահարոյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

„Ռ. Հովհաննիսյան,, ՍՊԸ  
 ք.Վանաձոր Կ.Դեմիրճյան 1գ  
 Հ/Հ 2050222083701001  
 ՀՎՀՀ 06940332  
 «Ինեկորանկ, Վանաձորմ/6



Պայմանագրիկողմ  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելովայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելովայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին. Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_ ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_ ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_ ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_ ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը  
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_ -ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուին 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ստորագրություն